



Viešoji įstaiga  
**KULTŪROS PAVELDO  
IŠSAUGOJIMO PAJĖGOS**

EGLĖ MARCINKEVIČIŪTĖ

**Skarulių dvarvietės, pastato liekanų, Jonavos r., Jonalaukio k.,  
2012 m. archeologinių žvalgymų**

**ATASKAITA**

**Vilnius**

**2012**

## TURINYS

ĮVADAS	3
OBJEKTO APRAŠYMAS IR ISTORINĖ APŽVALGA	4
ARCHEOLOGINIAI ŽVALGYMAI	6
IŠVADOS	8
RADINIŲ SĄRAŠAS	9
RADINIŲ FOTOGRAFIJOS	11
BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS	15
BRĖŽINIAI	16
TYRIMŲ FOTOGRAFIJŲ SĄRAŠAS	23
FOTOGRAFIJOS	26
PRIEDŲ SĄRAŠAS	66
Archeologinių tyrimų leidimas	67
Archeologinių žvalgymų projektas	68
2009 m. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto kopija	72
2011 m. Kultūros paveldo departamento akto „Dėl buvusių Skarulių dvaro liekanų apsaugos“ kopija	73
2011 m. Kultūros paveldo departamento komisijos patikrinimo akto Tekstinės dalies kopija	75
L. Juozonio 1987 m. apmatuoto „lobyno“ pastato inventorizacijos	82
Radinių perdavimo aktas	85
ATL straipsnis	86
Kompaktinis diskas	87

## ĮVADAS

Jonavos rajono savivaldybės administracijos užsakymu, 2012 metų rugsėjo-spalio mėnesiais buvo atlikti archeologiniai žvalgymai Skarulių dvarvietės (u.k.27065) (Jonavos r., Ruklos sen., Jonalaukio k.) pastato, vadinto „lobynu“ liekanų vietoje ir aplinkoje (u.k.23939). Žvalgymams buvo išduotas leidimas 2012 m. spalio 3 d. Nr. 331 (Priedas Nr.1). Tyrimams vadovavo ataskaitos autorė.

Tyrimai vykdyti siekiant apsaugoti likusias Skarulių dvaro pastato vadinamo „lobynu“ liekanas nuo tolimesnio išorinio aplinkos poveikio, bei žmogaus ardomosios veiklos. Tyrimai ir apsaugos priemonės rekomenduotos Kultūros paveldo departamento sudarytos Žalos nustatymo komisijos.

Pagal Mokslinės archeologijos komisijos 2012 m. lapkričio mėn. 3 d. patvirtintą tyrimų projektą (Priedas Nr.2) archeologiniai žvalgymai vykdyti tokia tvarka: buvusių pastato, vadinto „lobynu“, griūvėsių vietoje iki buvusio žemės lygio stovint pastatui nukasta griuvenų, plytų ir žemės mišinio sluoksnis. Žvalgytas 23x18 m dydžio plotas (412 m<sup>2</sup>). Po to griuvėsiai užkonservuoti.

Žemę kasė VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ darbininkai. Brėžiniai - Audriaus Janušio. Fotofiksacija- G. Mrazauskienės (Pav. Nr. 9-14; 18-51), Z. Baubonio (Pav. Nr. 15-17), A. Janušio (Pav. Nr. 1-9; 53-79). Tyrimų metu buvo naudojamas fotoaparatas „CANNON EOS“, metalų detektorius „GARMIN“, pastato mūrai koordinuoti LKS 94 koordinacių sistemoje, tam naudotas GPS matavimų prietaisas „EPOCH“ ir elektrotacheometras „NIKON NPL-522“.

## OBJEKTO APRAŠYMAS IR ISTORINĖ APŽVALGA

Skarulių dvaras yra Jonalaukio k., šalia Skarulių, kairiajame Neries krante, Jonavos rajone, Ruklos sen, netoli buvusio Jonavos savartyno. „Lobyno“ pastato centro koordinatės LKS94 – 6103710, 520307. Pastatas yra apie 210 m nuo rajoninio kelio Jonava - Gaižiūnai Nr.1503, apie 1,5 km nuo Neries upės, ir 250 m nuo upelio Lankis. Į archeologijos paminklų sąrašus dvarvietė įtraukta 2003 m. balandžio 24 d., saugoma valstybės nuo 2005 m. Dvarvietės teritorijos plotas 16000 m<sup>2</sup>.

Dvarvietės istoriją trumpai aprašė sunaikintų Jonavos rajono kaimų ir Jonavos krašto dvarų istoriografė - R. Karaliūnienė.

Skaruliais vietovė pradėta vadinti po to, kai 1592 m. dvarą įsigijo Kauno maršalka Andrius Skorulskis. Iki to laiko ši vietovė vadinta Lipnikų vardu, rašytiniuose šaltiniuose ji minima nuo XVI a. Skoruskiamis įsigijus dvarą sodybą sudarė medinis ponų namas, du kumetynai, rūkykla, du svirnai, du mūriniai pastatai su rūšiais, pirtis ir skalbykla. Aplinkui dvarą buvo sodas su vaismedžiais, sodą juosė riešutynai, buvo du tvenkiniai. 1620-1622 m. pastatyta bažnyčia, pavadinta šv. Onos vardu. Bažnyčia statyta pagal dvarininko piligrimystės metu matytą vieną Jeruzalės bažnyčią. Piligriminė kelionė taip pat pažymėta ir bažnyčios dekoracijoje - priekiniame bažnyčios fasade, virš durų, taip pat pagrindiniame altoriuje iškaltas Jeruzalės kryžius - Šv. Kapo riterio ženklas (šis titulas buvo suteiktas Andriui Skorulskiui lydint Mikalojų Kristupą Radvilą Našlaitėlį į Šventąją Žemę). XVIII a. pirmoje pusėje dvaras atiteko Dominykui Kosakovskiui, jam mirus - sūnui Juozapui Kazimierui Kosakovskiui. Šis skatino ir kvietė Skarulių gyventojus keltis į Jonavą - skyrė nemokamai žemės sklypus, miško medžiagą. Skaruliai tapo viena iš vasaros rezidencijos vietų. Jonava pradėjo sparčiai plėstis, o Skaruliai nykti, tačiau ir toliau išlaikė svarbaus religinio centro statusą. XIX a. dvarą valdė bajorai Semaškos, vėliau perėmė rusų tautybės dvarininkai Andriejavai, iš jų nuosavybę perėmė caro generolas Račkauskas su žmona, Kauno verslininke. Antrojo pasaulinio karo metais dvare buvo įsikūrę olandai, vėliau čia įkurta vokiečių belaisvių stovykla. Pokariu, nuo 1945 m., Skarulių dvare veikė septynmetė, vėliau aštuonmetė mokykla. Tuo metu dvarą sudarė medinis dvaro pastatas, du kumetynai, keli ūkiniai pastatai. 1964 m. dvaras beveik sugriautas - išgriauti kumetynai, ūkiniai pastatai. Apie 1980 m. nugriauti likę dvaro pastatai, sunaikintas sodas, užpilti tvenkiniai. Pastačius azotinių trąšų gamyklą ir jai plečiantis, Skarulių

gyventojai išskeldinti į miestą, suteikiant jiems gyvenamąjį plotą arba sklypus namų statybai. Buvusi mokykla uždaryta 1984 m.<sup>1</sup>

Neprižiūrimas turtas sunyko, išliko tik mūrinio statinio, vadinto „lobynu“, liekanos. Jis skirtinguose šaltiniuose datuojamas skirtingai - XVII-XVIII a. Pagal 1987 m. L. Juzelionio inventorizacijos planą Skarulių dvaro lobynas - vieno aukšto mūrinis pastatas su rūsiais. Pastatas stačiakampio plano, orientuotas R-V kryptimis. Jis 13,31 m ilgio ir 7,98 m pločio. Pietiniame pastato fasade užfiksuotos trejos 0,86 m. aukščio ir 0,74 m pločio langų angos, vakariniame viena anga (be matmenų). Šiauriniame fasade langų neužfiksuota, tačiau cokolinėje pastato dalyje užfiksuoti du arkiniai švieslangiai. Rytiniame fasade, arčiau pietrytinio lobyno kampo, užfiksuota viena lango anga (be matmenų), o per vidurį - durų anga (aukštis 2,27 m, kitų matmenų nėra). Pirmo aukšto patalpos buvę skliautuotos. Pastatas statytas ant lygaus paviršiaus, iš raudonų pilnavidurių, vidutiniškai 0,28x0,13x0,06 m dydžio molinių plytų, ir netašytų lauko akmenų. Akmenų dauguma apatinėje mūro dalyje. Sienų storis 0,87 m. Architektūros istorikas R. Zilinskas pažymėjo, kad išorinės sienos mūrytos renesansiniu kryžminių plytų rišimo stiliumi, tačiau cokolinėje dalyje, dėl mūrytų lauko akmenų naudotas ir gotiškasis rišimo būdas. Plytos rištos kalkių ir smėlio skiedinių.

Skarulių dvarvietė archeologiškai mažai tyrinėta. R. Karaliūnienė mini<sup>2</sup>, kad 1995 m. atlikti archeologiniai žvalgymai - atidengtos iš lauko riedulių mūrytos medinio pastato pamatų liekanos, rasta plokštiniai, karniziniai kokliai, buitinė keramika, ažūrinių karūnelių fragmentai, datuoti XVI a. viduriu, tačiau archeologinių tyrimų duomenų bazėje jokių duomenų apie šiuos tyrimus nėra, tyrėjas nežinomas, ataskaitos rasti nepavyko.

2009 metais dvarvietės pietinę dalį tyrinėjo Dr. Gintautas Zabiela. Tyrimų metu iškasta 12 šurfų ( 12 m<sup>2</sup>), surinkta medžiaga datuota XVIII-XIX a.

---

<sup>1</sup> Karaliūnienė R. Sunaikinto Skarulių kaimo istorija, *Mūsų kraštas*, V., 2001, Nr. 13 p.126-127

<sup>2</sup> Ten pat.

## ARCHEOLOGINIAI ŽVALGYMAI

Dvarvietės teritorija buvo smarkiai apaugusi krūmais ir žolėmis, todėl prieš pradėdant vykdyti darbus, visame žvalgomame plote, iškirsti užaugę krūmai, pašalintos medžių išvartos, nupjauta aukšta žolė, pašalinti kelmai, iškirsti kiti menkaverčiai želdiniai. Atlikus šiuos darbus žvalgytas 412 m<sup>2</sup> dydžio plotas apimantis buvusio „lobyno“ pastato liekanas ir jų aplinką. Plotas išvalytas nuo buvusio 0,2 – 1 m storio griuvenų ir supilto grunto sluoksnio, iki buvusio žemės (juodžemio sluoksnis) paviršiaus lygio ( $H_{abs}71,40-71,60$  m) aplinkui pastato liekanas ir iki išlikusių sienų aukščio ( $H_{abs}72,20-72,40$ ) vidinėje jo dalyje.

Žvalgymų metu, plote po 0,2-1 m storio griuvenų sluoksniu (sluoksnis yra storesnis aplinkui buvusį pastato pamatų perimetrą) atidengti 13,18x7,93 m dydžio apardyti pastato mūrai. Pastatas ilgosiomis kraštinėmis buvo orientuotas šiaurės rytų – pietvakarių kryptimis (78-258°). Pastato išlikę tik pamatai su rūsiais ir nuo 1 iki 5 eilių plytų (15- 60 cm) virš buvusio grindų lygio. Išlikę mūro fragmentai mūryti iš raudonų pilnavidurių, vidutiniškai 28x13x6 cm dydžio plytų ir netašytų lauko akmenų (nuo 0,2 m iki 0,6 m skersmens). Mūro storis buvusių sienų aukštyje vidutiniškai yra 0,9 m. Plytos tarpusavyje rištos smėlio kalkiniu skiediniu. Prieš paskutinį pastato nuardymo etapą architektūros istorikas R. Zilinskas nustatė, kad plytų rišimo būdas gotiškasis (labiausiai ryškus ten, kur naudojami ir netašyti lauko akmenys, taip pat virš pamatinių akmenų 1-ose plytų eilėse). Aukštesnėje sienų dalyje buvo pastebimas renesansinis kryžminis plytų rišimo būdas, naudojant analogiško dydžio (antrinio panaudojimo) plytas.

Atidengus pastato liekanas, šiaurinėje pastato pamatų sienoje užfiksuoti du švieslangiai. Rytinėje pusėje esančio švieslangio atidengta tik apie 30 cm. Jis yra 4 m nuo rytinės sienelės. Švieslangio atidengta dalis pusapvalės arkos formos, mūryta iš analogiškų plytų, kaip ir likęs pastatas. Atidengta ertmė 20 cm aukščio, 50 cm pločio. Arkinė dalis mūryta iš vienos eilės horizontaliai žemės paviršiui ir statmenai sienos ilgiui dėtų plytų. Lauko akmenys nenaudoti. Ertmėje, už 30 cm nuo sienos krašto, matoma vidinė švieslangio sienos dalis. Ji leidžiasi su arkine dalimi sudarydama ~45° kampą. Pats rūsys atidengtas nebuvo. Žemiau esanti švieslangio dalis neatidengta.

Antrasis švieslangis yra 2,6 m nuo vakarinės sienelės. Jo atidengta 0,8 m viso aukščio. Viršutinė dalis netaisyklingos pusapvalės formos. Plytų rišimas ir forma analogiška anksčiau aprašytam švieslangiui. Arkinė dalis – 30 cm aukščio. Vidinėje švieslangio dalyje, lubos mūrytos

plytas jungiant kampu ir joms sudarant su žemės plokštuma  $45^\circ$  kampą. Lauko akmenys nenaudoti. Žemiau esanti švieslangio dalis neatidengta. Giliau matomas didelis kiekis griuvenų ir grunto, todėl apie patį rūšį duomenų nesurinkta.

Sprendžiant pagal plytų rišimą, pastatas buvo eksploatuojamas nuo XVIIa. Griuvenose, esančiose aplink pastatą, surasti pavieniai radiniai: metalinė spyna su kabe, dekoratyvinė plokštelė, XXa. plokštinių koklių fragmentai, vėlyvos žiemos neglazūruotos keramikos šukės, šovinių tūtos, koklio karnizinės dalies fragmentas(?).

Visas nuimtas gruntas mechaniškai sijotas ir skirstytas. Plytos, pusplytės ir akmenys atrinkti ir panaudoti laikinoms pastato liekanų apsaugos priemonėms suformuoti. Iš stambios frakcijos griuvenų suformuotas drenuojantis ir mūrą saugantis 45 laipsnių šlaitas aplink išorines pastato sienas ir lygus sluoksnis pastato viduje iki 20 cm išlikusių sienų aukščio. Virš drenuojančio sluoksnio, panaudojant smulkios frakcijos sijotą gruntą suformuotas iki 10 cm storio apsauginis sluoksnis, kurio paviršius vėliau apsėtas žole. Šis sluoksnis saugos nuo mechaninės erozijos. Iš griuvenų išrinkti stambesni akmenys panaudoti apsauginiam ir užstatymą žyminčiam grindiniui virš esančio mūro sienų kontūrai suformuoti.

## IŠVADOS

2012 m. rugsėjo-spalio mėnesiais Skarulių dvarvietės teritorijoje, buvusio pastato vadinamo „lobynu“ vietoje, įrengiant laikinas apsaugos priemonės išlikusioms mūrinėms konstrukcijoms buvo atlikti archeologiniai žvalgymai. Iki projektinio gylio žvalgytas 412 m<sup>2</sup> plotas.

Archeologinių žvalgymų metu užfiksuotos 13,18 x 7,93 m dydžio pastato liekanos. Virš nustatyto buvusio žemės lygio buvo iškilę nuo H<sub>abs</sub> 71,36 iki H<sub>abs</sub> 72,63 m aukščio. Pirmajame aukšte buvę dvi patalpos- viena 4,40 x 6,25 m dydžio, kita 6,70 x 6,20 m dydžio. Rasta vidinės pertvaros dalis, jos storis 0,45 m. Nustatytas buvęs žemės lygis- H<sub>abs</sub> 71,36-71,60 m. Pastato liekanos datuojamos XVII a.

Valant surasta keletas pavienių radinių, kurie datuojami XIX – XX a. Radiniai perduoti į Jonavos krašto muziejų (Radinių perdavimo aktas Psl. Nr. 50).

Atlikus žvalgymus, tyrimų vietoje suformuotos laikinos techninės išlikusio mūro apsaugos priemonės: suformuoti drenuojantis ir apsauginis grunto sluoksniai. Pasėta žolinė danga. Užstatymo kontūras nužymėtas surinktais stambesniais lauko akmenimis.

Pastatas yra smarkiai nukentėjęs nuo griauinančios žmogaus veiklos: didžioji dalis išlikusios mūro konstrukcijos 2009 - 2011 m. nežinomų asmenų buvo nugriauta. Sveikos plytos pavogtos, apie 3 m<sup>3</sup> šių plytų rasta Jonavos padėvėtų statybinių medžiagų pardavimo aikštelėje. Statinys yra gan nuošalioje vietoje, todėl jo tolimesnė apsauga gan sudėtinga.

Ateityje šioje vietoje prieš vykdant žemės grunto kasimo darbus žemiau nustatyto buvusio lygio būtina atlikti archeologinius tyrimus. Taip pat, kadangi dvarvietės teritorija labai mažai iširta, juos būtina vykdyti ir kitose, dar netyrinėtose vietose.



## RADINIŲ SĄRAŠAS

### INVENTORIZUOTI RADINIAI

1. Nr.1 Keramikos šukė. 4,5x3x0,8 cm dydžio. Žiesta, juoda, degto molio. Neornamentuota. (1 Pav.)
2. Nr.2 Keramikos šukė. 7,5x5,4x1,7 cm dydžio. Greičiausiai puodo pakraštys - šukės kraštas atlenktas į išorę, neornamentuota. Juoda, degto molio. (2 Pav.)
3. Nr.3 Šovinio tūta. 5 cm ilgio, 11,5 mm diametro. Priekinė dalis nulūžus. Uždegimo kapsulė įmušta. Užrašai neišlikę.(3 Pav.)
4. Nr.4 Šovinio tūta. 5,4 cm ilgio, 13 mm diametro. Vidurinė dalis išlūžus. Apvadas 1 mm storio, 14 mm diametro. Uždegimo kapsulė įmušta. Gale matomi skaičiai „28“ (3 Pav.)
5. Nr.5 Šovinio tūta. 1,85 cm ilgio ir 1 cm diametro. Gale matomi užrašai „\* 40 40 P14A“ uždegimo kapsulė įmušta. (3 Pav.)
6. Nr.6 Rankenėlė ~7x3,5x1,5 cm matmenų. Geležinė, smarkiai korodavus. (4 Pav.)
7. Nr.7 Spyna su kabe. Spyna 11,5x6,7x2,7cm dydžio. Geležinė, korodavusi. Kabė iš lenkto, ~30 cm ilgio geležinio strypelio, 8 mm diametro, keturkampio skersinio pjūvio. Galuose siaurėja. ( 5 Pav.)
8. Nr.8 Skardinės dekoratyvinės plokštelės fragmentas. ~6x5x0,5 cm dydžio. Puošta koncentrinu ornamentu. Įspaudų vietoje lužęs. Matomos žalių dažų liekanos. (6 Pav.)
9. Nr.9 Nenustatytos paskirties metalinis pusės skritulio formos (su liejimo formos žymėmis) fragmentas. D-1,5x1 cm dydžio. (7 Pav.)
10. Nr.10 Koklio karnizinės dalies fragmentas(?). 8x5 cm dydžio, gerai degto molio. XX a. (8 Pav.)

### NEINVENTORIZUOTI RADINIAI

- Plokštinio koklio dalis 20x17,5 cm dydžio. XX a. vid. Molinė, neglazūruota, neornamentuota.;
- Plokštinio koklio dalis 20x16 cm dydžio. XX a. vid. Molinė, neglazūruota, neornamentuota.;
- Puodo dugno fragmentas. 13x9x4,8 cm dydžio. Viduryje skylė(vazonas?) XX a. Molinė, neglazūruota, neornamentuota.;
- Pečiaus sklendės fragmentas. 18x14,5x1,7 cm dydžio. Geležinė, lengvai korodavus. Lūžusi įstrižai per visą paviršių toliau nuo rankenos. Rankenos dalis taip pat nulūžus. ;

- Pečiaus sklendės fragmentas. 13x14,5x1 cm dydžio. Stačiakampio formos. Geležinė, lengvai korodavus.;
- Geležinis, smarkiai korodavęs 8x8x3 cm kvadrato formos žiedas(greičiausiai naudotas medinei detalei apkaustyti ar sutvirtinti, suveržti). Iš 0,5 cm storio metalo. Vidinėje dalyje matoma suvirinimo vieta.

## BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS

1. Objekto ortofoto nuotrauka su ribomis.
2. Objekto aukščių schema (M 1:100).
3. Objekto brėžinys (M 1:100).
4. Atkastos mūrinės sienos profilio brėžinys (Šiaurinė pusė).
5. Atkastos mūrinės sienos profilio brėžinys (Rytinė pusė).
6. Atkastos mūrinės sienos profilio brėžinys (Pietinė pusė).
7. Atkastos mūrinės sienos profilio brėžinys (Vakarinė pusė).

Ortofoto nuotrauka su pažymėta tyrineto objekto vieta






Žvalgyta teritorija

Skarulių dvarvietės teritorija





# Skarulių dvarietės, u.k. 27065, pastato liekanų u.k. 23939, Jonavos r., Ruklos sen., Jonalaukio k. kasinėtos teritorijos ir mūro liekanų planas




ATESTATO NR. 1180	VšĮ Lietuvos KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO PAŲĖSOS	Jonavos r., Ruklos sen., Jonalaukio k.           Žvalgyto ploto ribos           Pertvara tarp buvusių patalpų           Mūro kontūrai
ERAVAS TP	2012 11 16	Skarulių dvarietės, u.k. 27065, pastato liekanų u.k. 23939, kasinėtos teritorijos ir mūro liekanų planas M 1:100 Lapas Lapu
Auksčių sistema: Baltijos		Koordinatų sistema: LKS 94

**Skarulių dvarvietės, u.k. 27065, pastato liekanų u.k. 23939, Jonavos r., Ruklos sen.,  
Jonalaukio k. tyrinėtos teritorijos ir mūro liekanų planas**



- Žvalgyto ploto ribos
- == Pertvara tarp buvusių patalpų
- Mūro kontūrai
- Akmenys
- Mūras

ATESTATO NR. 1180

 Viesos įstaiga  
KULTŪROS PAVELDO  
ISSAUGOJIMO PAŲGOS

Jonavos r., Ruklos sen., Jonalaukio k.

Braižė A. Janušis

2012 11 16


Skarulių dvarvietės, u.k. 27065, pastato liekanų u.k. 23939, kaimiškos teritorijos ir mūro liekanų planas  
M 1:100

Lapas Lapų

ETAPAS TP


Aukščių sistema: Baltijos

Koordinatų sistema: LKS 94



6103700  
5200300

# Pastato liekanų šiaurinės sienelės profilis




 Metalas


 Stambūs lauko akmenys

 Išlikęs tinkas

 Pirmos eilės plytos

 Plytų ir skiedinio nuolaužos


 Skiedinys

 Tolimesnių eilių plytos

ATESTATO NR. 1180	 Veiklos įstaiga KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO PAJEGOS		Jonavos r., Ruklos sen., Jonalaukio k.	
	Braižė	A. Janušis		
ETAPAS			2012 12	
TP			Lapas	Lapų
Aukščių sistema: Baltijos			Koordinatų sistema: LKS 94	


Pastato šiaurinės sienos profilis









M 1:25







# Pastato liekanų rytinės sienelės profilis



 Metalas	 Stambūs lauko akmenys	 Išlikęs tinkas
 Pirmos eilės plytos	 Skiedinys	 Plytų ir skiedinio nuolaužos
	 Skiedinys	 Tolimesnių eilių plytos


ATESTATO NR. 1180	 Vešėj įstaiga KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO PAJEGOS	Jonavos r., Ruklos sen., Jonalaukio k.
Braižė A. Janušis	2012 12	Pastato rytinės sienos profilis
ETAPAS TP		M 1:25 Lapas Lapų
Aukščių sistema: Baltijos		Koordinacių sistema: LKS 94

# Pastato liekanų pietinės sienelės profilis




Metalas	Stambūs lauko akmenys	Išlikęs tinkas
	Pirmos eilės plytos	Plytų ir skiedinio nuolaužos
	Skiedinys	Tolimesnių eilių plytos

ATESTATO NR. 1180		Viešoji įstaiga KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO PAJEGOS	Jonavos r., Ruklos sen., Jonalaukio k.
Braižė	A. Janušis	2012 12	Pastato pietinės sienos profilis
ETAPAS			M 1:25
TP			Lapas Lapų
Aukščių sistema: Baltijos		Koordinacių sistema: LKS 94	



# Pastato liekanų vakarinės sienelės profilis




 Metalas


 Stambūs lauko akmenys

 Išlikęs tinkas

 Pirmos eilės plytos

 Plytų ir skiedinio nuolaužos

 Skiedinys

 Tolimesnių eilių plytos

ATESTATO NR. 1180	 Viešoji įstaiga KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO PAJEGOS	Jonavos r., Ruklos sen., Jonalaukio k.
Braižė A. Janušis	2012 12	Pastato vakarinės sienos profilis
ETAPAS TP		M 1:25 Lapas Lapų
Aukščių sistema: Baltijos		Koordinacijų sistema: LKS 94

## TYRIMŲ FOTOGRAFIJŲ SĄRAŠAS

1. Pav. Keramikos šukė. Radinys Nr. 1
2. Pav. Keramikos šukė. Radinys Nr. 2
3. Pav. Šovinių tūtos. Radinys Nr. 3,4,5
4. Pav. Rankenėlė. Radinys Nr. 6
5. Pav. Spyna su kabe. Radinys Nr. 7
6. Pav. Skardinis dekoratyvinės plokštelės fragmentas. Radinys Nr. 8
7. Pav. Nenustatytos paskirties metalinis pusės skritulio formos (su liejimo žymėmis) fragmentas. Radinys Nr. 9
8. Pav. Koklio karnizinės dalies fragmentas. Radinys Nr. 10
9. Pav. Tyrimų vieta prieš pradėdant valymo darbus. Pietinė pusė. (A. Janušio foto.)
10. Pav. Pietinės sienelės pamatas. (A. Janušio foto.)
11. Pav. Vakarinės sienelės pusė prieš pradėdant valymo darbus. (A. Janušio foto.)
12. Pav. Griūvėsiai prieš pradėdant darbus iš vakarų pusės. (A. Janušio foto.)
13. Pav. Griūvėsiai prieš pradėdant darbus iš rytų pusės. (A. Janušio foto.)
14. Pav. Griūvėsiai iš pietų pusės. (A. Janušio foto.)
15. Pav. Griūvėsių pietvakarių kampas nuvalius augmeniją. (A. Janušio foto.)
16. Pav. Griūvėsių pietryčių kampas nuvalius augmeniją. (A. Janušio foto.)
17. Pav. Šiaurės-vakarų kampas po augmenijos nuvalymo. (A. Janušio foto.)
18. Pav. Šiaurės-vakarų sienelės kampas atidengtas iki pastato naudojimo metu buvusio žemės lygio. (A. Janušio foto.)
19. Pav. Pietvakarių kampas atidengtas iki pastato naudojimo metu buvusio žemės lygio. (A. Janušio foto.)
20. Pav. Pietryčių sienelės kampas atidengtas iki pastato naudojimo metu buvusio žemės lygio. (A. Janušio foto.)
21. Pav. Šiaurės-vakarų kampas su švieslangiu atidengtas iki pastato naudojimo metu buvusio žemės lygio. (A. Janušio foto.)
22. Pav. Šiaurės-rytų kampas su švieslangiu atidengtas iki pastato naudojimo metu buvusio žemės lygio. (A. Janušio foto.)
23. Pastato pamatai iš pietvakarių pusės atidengti iki pastato naudojimo metu buvusio žemės lygio. (A. Janušio foto.)

24. Pav. Pastato pamatų vakarinė sienelė atidengta iki pastato naudojimo metu buvusio žemės lygio. (A. Janušio foto.)
25. Pav. Pastato pietinė sienelė atidengta iki pastato naudojimo metu buvusio žemės lygio. (A. Janušio foto.)
26. Pav. Šiaurinėje sienelėje esantis vakarinis švieslangis. (A. Janušio foto.)
27. Pav. Šiaurinėje sienelėje esantis rytinis švieslangis. (A. Janušio foto.)
28. Pav. Darbų metu sijojamas gruntas. (A. Janušio foto.)
29. Pav. Kasinėjimų vieta baigus darbus iš pietvakarių pusės. (A. Janušio foto.)
30. Pav. Kasinėjimų vieta baigus darbus iš vakarų pusės. (A. Janušio foto.)
31. Pav. Kasinėjimų vieta baigus darbus iš pietryčių pusės. (A. Janušio foto.)
32. Pav. Kasinėjimų vieta baigus darbus. Rytinė pusė. (A. Janušio foto.)
33. Pav. Pietinė sienelė. Nuotraukų montažas. (aut. A. Janušis)
34. Pav. Rytinė sienelė. Nuotraukų montažas. (aut. A. Janušis)
35. Pav. Šiaurinė sienelė. Nuotraukų montažas. (aut. A. Janušis)
36. Pav. Vakarinė sienelė. Nuotraukų montažas. (aut. A. Janušis)

## RADINIŲ FOTOGRAFIJOS

*1Pav.* Nr.1 Keramikos šukė.



*2Pav.* Nr.2 Keramikos šukė.





**3Pav.** Nr. 3,4,5 Šovinių tūtos.



**4Pav.** Nr. 6. Rankenėlė





*5 Pav.* Nr. 7 Spyna su kabe.



*6 Pav.* Nr. 8. Skardinis dekoratyvinės plokštelės fragmentas.



**7Pav.** Nr. 9 Nenustatytos paskirties metalinis pusės skritulio formos (su liejimo formos žymėmis) fragmentas.



**8Pav.** Nr. 10. Ornamentuotos architektūrinės detalės fragmentas.



*9 Pav.* Tyrimų vieta prieš pradėdant valymo darbus. Pietinė pusė. 2012 m. Rugsėjis



*10 Pav.* Pietinės sienelės pamatas. 2012 m. Rugsėjis



*11 Pav.* Vakarinės sienelės pusė prieš pradėdant valymo darbus. 2012 m. Rugsėjis



*12 Pav.* Griūvėsiai prieš pradėdant darbus iš vakarų pusės. 2012 m. Rugsėjis



*13 Pav.* Griūvėšiai prieš pradėdant darbus iš rytų pusės. 2012 m. Rugsėjis



*14 Pav.* Griūvėšiai iš pietų pusės. 2012 m. Rugsėjis



*15 Pav.* Griūvėsių pietvakarių kampas nuvalius augmeniją. 2012 m. Rugsėjis



*16 Pav.* Griūvėsių pietryčių kampas nuvalius augmeniją. 2012 m. Rugsėjis



*17 Pav.* Šiaurės-vakarų kampas po augmenijos nuvalymo. 2012 m. Rugsėjis



*18 Pav.* Šiaurės-vakarų sienelės kampas atidengtas iki pastato naudojimo metu buvusio žemės lygio. 2012 m. Rugsėjis



**19 Pav.** Pietvakarių kampas atidengtas iki pastato naudojimo metu buvusio žemės lygio. 2012 m. Rugsėjis



**20 Pav.** Pietryčių sienelės kampas atidengtas iki pastato naudojimo metu buvusio žemės lygio. 2012 m. Rugsėjis





**21 Pav.** Šiaurės-vakarų kampas su švieslangiu atidengtas iki pastato naudojimo metu buvusio 2012 m. Rugsėjis žemės lygio.



**22 Pav.** Šiaurės-rytų kampas su švieslangiu atidengtas iki pastato naudojimo metu buvusio žemės lygio. 2012 m. Rugsėjis



**23 Pav.** Pastato pamatai iš pietvakarių pusės atidengti iki pastato naudojimo metu buvusio žemės 2012 m. Rugsėjis lygio.



**24 Pav.** Pastato pamatų vakarinė sienelė atidengta iki pastato naudojimo metu buvusio žemės lygio. 2012 m. Rugsėjis.



**25 Pav.** Pastato pietinė sienelė atidengta iki pastato naudojimo metu buvusio žemės lygio. 2012 m. Rugsėjis



**26 Pav.** Šiaurinėje sienelėje esantis vakarinis švieslangis. 2012 m. Rugsėjis



27 Pav. Šiaurinėje sienelėje esantis rytinis švieslangis. 2012 m. Rugsėjis



28 Pav. Darbų metu siojamas gruntas. 2012 m. Rugsėjis



**29 Pav.** Kasinėjimų vieta baigus darbus iš pietvakarių pusės. 2012 m. Rugsėjis




**30 Pav.** Kasinėjimų vieta baigus darbus iš vakarų pusės. 2012 m. Rugsėjis



*31 Pav.* Kasinėjimų vieta baigus darbus iš pietryčių pusės. 2012 m. Rugsėjis



*32 Pav.* Kasinėjimų vieta baigus darbus. Rytinė pusė. 2012 Rugsėjis.



33 Pav. Pietinė sienelė. Nuotraukų montažas. (aut. A. Janušis).




34 Pav. Rytinė sienelė. Nuotraukų montažas. (aut. A. Janušis).





35 Pav. Šiaurinė sienelė. Nuotraukų montažas. (aut. A. Janušis).



36 Pav. Vakarinė sienelė. Nuotraukų montažas. (aut. A. Janušis).

## PRIEDŲ SĄRAŠAS

1. Leidimas tyrimams (1 lapas).
2. Archeologinių žvalgymų projekto tekstinė dalis be priedų (4 lapai).
3. 2009 m. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto kopija. Tekstinė dalis, be priedų. (1 lapas).
4. 2011-10-21 m. Kultūros paveldo departamento akto „Dėl buvusių skarulių dvaro liekanų apsaugos“ kopija. Tekstinė dalis, be priedų (2 lapai).
5. 2011-10-17 m. Kultūros paveldo departamento akto „Dėl buvusių skarulių dvaro liekanų apsaugos“ kopija. Tekstinė dalis, be priedų (7 lapai).
6. L. Juozonio 1987 m. apmatuoto „lobyno“ pastato inventorizacijos planai (3 lapai).
7. Archyvinės fotografijos (24 lapai)
8. Radinių perdavimo aktas (1 lapas).
9. ATL straipsnis (1 lapas)
10. Kompaktinis diskas (1 vnt).

Leidimas galioja iki 2012-11-30

# L E I D I M A S

vykdyti archeologinius tyrimus

2012-10-03 Nr. 331  
Vilnius

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 18 str. šis leidimas išduotas **Eglei Marcinkevičiūtei**


Vykdyti Skarulių dvarvietės (27065) teritorijos, Buv. Skarulių dvaro liekanų (mūrinio statinio fragmento) (23939), Jonavos r. sav., Jonalaukio k.,

### **archeologinius žvalgymus**

taip pat naudoti elektronines priemones, sudarinėti planus, filmuoti, fotografuoti, piešti, rinkti radinius ir mėginius tiriamame objekte.

Tyrimų projektas: Skarulių dvarvietės (u.k. 27065) pastato liekanų (u.k.23939), Jonalaukio k., Ruklos sen., Jonavos r. sav., 2012 m. archeologinių žvalgymų projektas, 2012-10, Nr. 331.

Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus  
vyriausiasis specialistas



A.V.

V. Lučunas

**Tyrėjas:** Eglė Marcinkevičiūtė  
Mob. Tel. 8 688 94125  
El. p.: archeologe@gmail.com  
KPD atestato Nr. 1338  
III kat.

Patvirtinta:

Architektūros ir urbanistikos skyriaus  
vyriausioji specialistė  
**Gražina Mrazauskienė** 

**Užsakovas:**

Jonavos rajono savivaldybės administracija,  
Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava  
Telefonas (8 349) 61 394

VIEŠOJI ĮSTAIGA „KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO PAJĖGOS“

SKARULIŲ DVARVIETĖS (U.K.27065) PASTATO LIEKANŲ  
(U.K.23939), JONALAUKIO K., RUKLOS SEN., JONAVOS R. SAV.,  
2012 M. ARCHEOLOGINIŲ ŽVALGYMŲ  
PROJEKTAS

Vilnius 2012

## AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**Numatomo tirti objekto aprašymas.** Lipnikų dvaras rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo XVI a. 1592 m. Lipnikus nusipirko Kauno maršalka Andrius Skorulskis. Nuo to laiko vietovė pradėta vadinti Skaruliais. XVIII a. pirmoj pusėj dvaras atiteko Domininkui Kosakovskiui. Jam mirus dvaras atiteko sūnui Juozapui Kazimierui Kosakovskiui, kuris skatino ir kvietė Skarulių gyventojus keltis į Jonavą, nemokamai skirdamas žemės sklypus ir miško medžiagą. Jonava sparčiai plėtėsi, o Skaruliai ėmė nykti. Skarulių dvaras tapo viena iš vasaros rezidencijų ir nekonkuravo su Jonava, nors ir išlaikė svarbesnio religinio centro statusą. To meto Skarulių dvare buvo medinis dvaro pastatas, du kumetynai, rūkykla, du svirnai, du mūryti pastatai su rūšiais, pirtis, skalbykla. Dvarą supo sodas, kuriame buvo du tvenkiniai, augo vaismedžiai, sodą juosė riešutynai, liepų alėjos.

XIX a. šioje dvaro sodyboje šeimininkavo daug žmonių, tačiau nė vienas jų nepaliko ryškių pėdsakų. Sodyba priklausė dvarponiams Semaškomams, vėliau dvarponiams Andrejevams, iš jų nuosavybę perėmė caro generolas Račkauskas ir jo žmona Kauno verslininkė Račkauskienė.

Karo metais dvare šeimininkavo kariškiai, vėliau čia buvo įrengta karo belaisvių stovykla.

Pasibaigus karui 1945 m. Skarulių dvare įsikūrė septynmetė, vėliau aštuonmetė mokykla. Tuo metu dvarą sudarė medinis dvaro pastatas, du kumetynai, keli ūkiniai pastatai. 1964 m. dvaras beveik sunaikintas, išgriauti kumetynai, ūkiniai pastatai. Apie 1980 m. dvaro pastatai nugriauti, sunaikintas sodas, jame buvę tvenkiniai. Pastačius azotinių trąšų gamyklą ir plečiantis šiai įmonei, Skarulių kaimo gyventojai buvo iškeldinti į miestą, suteikiant gyvenamąjį plotą ar sklypus individualių namų statybai. Šis sprendimas lėmė mokyklos likimą, 1984 m. mokykla buvo uždaryta.

Nenaudojamas ir neprižiūrimas turtas sunyko, nugriautas medinis dvaro rūmų pastatas ir mokyklos priestatas, iš dvaro liko tik želdynų fragmentai ir mūrinis statinys, vadinamas „lobynu“. Jis skirtinguose šaltiniuose datuojamas XVII a., kituose XVIII a. Pagal L.Juzelionio 1987 m. parengtą inventorizacijos planą Skarulių dvaro lobynas – tai vieno aukšto mūrinis pastatas su rūšiais. Pastatas stačiakampio plano, orientuotas R–V kryptimi, 13,31 m ilgio ir 7,98 m pločio. Pietiniame pastato fasade užfiksuotos trejos 0,86 m aukščio ir 0,74 m pločio langų angos, vakariniame – viena be išmatavimų lango anga. Šiauriniame lobyno fasade langų angų nefiksuota, tačiau cokolinėje dalyje pažymėti du arkiniai švieslangiai. Rytiniame fasade, arčiau pietrytinio lobyno kampo, užfiksuota be matmenų viena lango anga, o per vidurį – durų anga (aukštis 2,27 m, kiti matmenys nepateikti). I aukšto

patalpos buvę skliautuotos. Pastatas statytas ant lygaus paviršiaus. Lobyno pastatas iš raudonų pilnavidurių vidutiniškai 0,28x0,13x0,06 m dydžio molio plytų ir netašytų lauko akmenų. Akmenų daugiau apatinėje mūro dalyje. Sienų storis – 0,87 m. Architektūros istorikas R.Zilinskas pastebėjo, kad išorinės sienos mūrytos, laikantis renesansinio kryžminio plytų rišimo būdo, tačiau cokolinėje dalyje, matyt, sąlygotas šioje dalyje naudotų lauko akmenų, yra ir gotiškas plytų rišimo būdas. Plytos rištos kalkių ir smėlio skiediniu.

**Tyrimų pobūdžio pagrindimas ir tyrimų metodika.** Lobyno pastato 35 kub. m sienų mūro 2009–2011 m. nežinomų asmenų nugriauta. Užverstų griuvenomis sienų likę iki 0,8 m aukščio nuo buvusio žemės paviršiaus lygio. Sveikos plytos pavogtos (jų 3 kub. m rasta Jonavos padėvėtų statybinių medžiagų pardavimo aikštelėje), o plytų duženos ir akmenys susimaišę su žeme guli buvusio pastato vietoje. Kultūros paveldo departamento sudaryta Žalos nustatymo komisija Jonavos rajono savivaldybės administracijai pasiūlė nedelsiant organizuoti laikinas apsaugos priemones, siekiant apsaugoti likusias Skarulių dvaro lobyno liekanas nuo išorinio poveikio. Siūloma surinkti plytų duženas ir lauko akmenis, tinkančius ateityje pastatą atstatyti anastiliozės būdu.

Žvalgant archeologui, 17x12 m dydžio plotas, apimantis buvusio pastato liekanas ir jo aplinką, bus išvalytas nuo griuvenų iki buvusio žemės paviršiaus aplink pastatą bei iki išlikusių sienų aukščio jo viduje. Griuvenos mechanizuotai bus persijotos per 1,5 cm dydžio sietus. Mūro liekanos, kiti galimi radiniai bus užfiksuota dokumentuojant. Sveikos plytos ir pusplytės, akmenys, tinkantys atstatymui, bus atrinkta. Plytos bus perduotos saugojimui, o akmenys ir stambios bei smulkios išsijotų griuvenų frakcijos bus panaudotos laikinoms apsaugos priemonėms įrengti. Iš stambios frakcijos griuvenų bus suformuotas, mūrus saugantis, drenuojantis apie 45 laipsnių šlaitas aplink išorines pastato sienas ir lygus sluoksnis pastato viduje iki 20 cm aukščiau virš išlikusio sienų lygio. Išsijotos smulkios frakcijos griuvenos su žeme bus panaudotos iki 10 cm storio sluoksniui virš drenuojančio sluoksnio suformuoti. Jo paviršius bus apsėtas žole. Žolinė danga saugos nuo mechaninės erozijos. Apsauginiam ir užstatymo kontūrą žyminčiam grindiniui virš plytų mūro sienų išgrysti bus panaudoti iš griuvenų išrinkti akmenys.

**Tyrimų apimtys.** Iš viso 2012 m. planuojama archeologiškai žvalgyti iki projekcinio gylio 200 kv. m dydžio plotą. Ploto dydis bus tikslinamas pagal vietoje surastų griuvenų išmatavimus.

**Tyrimų tikslas.** Surinkti duomenis apie pastato konstrukciją, datavimą, surinkti radinius ir padėti įgyvendinti pastato liekanų laikinas apsaugos priemones.

**Tyrimų trukmė.** Archeologiniai žvalgymai įrengiant apsaugos technines priemones planuojami vykdyti 2012 m. rugsėjo-spalio mėnesiais. Tyrimams vadovaus archeologė E.

Marcinkevičiūtė, juose dalyvaus archeologas Z. Baubonis. Žemės darbus atliks VŠĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ darbuotojai.

Priedai:

- 1) Skarulių dvarvietės teritorijos situacijos planas M 1:10 000. 1 lapas
- 2) L. Juozonio 1987 m. apmatuoto lobyno pastato inventorizacijos planai. 3 lapai.
- 3) 2012 m. būsimųjų archeologinių žvalgymų vietų fotonuotraukos. 2 lapai

Tyrimų vadovė

Eglė Marcinkevičiūtė

2012-09-28, Vilnius



Jonavos rajono savivaldybės administracija  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

## KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2009-06-08 Nr. 13A/09-16  
(data)

Jonava

(užpildymo vieta)

### I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. **Pavadinimas** Skarulių dvarvietė
2. **Kultūros vertybių registro unikalus kodas** 27065, A1684
3. **Adresas** Jonavos r., Ruklos sen., Jonalaukio k.
4. **Valdytojas** Kauno apskrities viršininko administracija, Valstybinės žemės fondas, Sapiegos g. 10, Kaunas  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu paskelbtas
6. **Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris** 2006 m. kovo 23 d., Nr. 13A/06-02

### II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. **Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas** Skarulių dvaras buvo įsikūręs viršutinėje Neries terasoje. Dabar dvaro vietoje išlikę vieno seno pastato (greičiausiai XVIII a. svirno) liekanos. 1995 m. atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Kultūrinis sluoksnis 0,4–1,3 m. storio. Vertė archeologinė.
8. **Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Po 2005 m. užfiksuoto XVIII a. mūrinio statinio liekanų sienų, pertvarų ardymo fakto objekto būklė nepasikeitė. Aplink pastatą mėtos išardytos suskaldytos brauktinės plytos. Išardytos ir nuvalytos plytos sandėliuojamos UAB „Jonavos paslaugos“. Įvertinus objektui padarytą žalą nustatyta, kad išardyta apie 70 proc. autentiškos materijos. Tuo sunaikinta didelė dalis kultūros vertybės požymių, dalis istorinio informacinio krūvio, sumenkinta visuomeninė reikšmė. 2006 m. numatytas finansavimas lobyno konservavimo projekto parengimui. Objektą numatoma saugoti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir artimiausiu metu parengti pastato liekanų konservavimo projektą. Dvarvietės teritorija neprižiūrima ir nešienaujama.

#### PRIDEDAMA:

9. **Fotofiksacija** Priedama, 2 nuotraukos, 1 lapas.
10. **Kiti dokumentai** Nepridedama
11. **Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data** 2009 m. birželio 8 d.  
(metai, mėnuo, diena)

Vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Gražina Mrazauskienė  
(vardas ir pavardė)



Jonavos rajono  
savivaldybės administracija  
Gauta  
2011-10-24 Nr. 36-5810

**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS  
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS**

V. Zalavanskis

Ulydyti

2011-10-24

Jonavos rajono savivaldybės administracijai  
Žeimių g. 13, 55185 Jonava

2011-10-24 Nr. (11.38) A-2846  
Nr.

I

G. HRAZDUSKIENEI  
2011-10-25

Kultūros paveldo departamento  
prie Kultūros ministerijos  
Kauno teritoriniam padaliniui

**DĖL BUVUSIO SKARULIŲ DVARO LIEKANŲ APSAUGOS**



Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-34; 2004, Nr. 153-5571) 5 straipsnio 10 dalies 20 punktu, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2011-08-17 įsakymu Nr. Į-270 buvo sudaryta komisija sužaloto kultūros paveldo objekto, Buvusio Skarulių dvaro liekanų, atkūrimo būdai ir nuostolių dydžiui nustatyti. Minėta komisija 2011-10-17 pateikė žalos aktą (toliau – aktas; pridedama).

Akte konstatuota, kad nuo 2009-06-08 iki 2011-06-29 nenustatyti asmenys, ardydami Buvusio Skarulių dvaro liekanas, Skarulių dvaro lobyną, ir pasisavindami jo statybines medžiagas (degtas molio plytas), sužalojo nekilnojamojo kultūros vertybę. Valstybė (visuomenė) patyrė ne mažesnę kaip 73 251 Lt nuostolį. Šiais veiksmais buvo sugadinta didelė mokslinė, istorinė ir kultūrinė reikšmę turinti vertybė ir už tai pagal Baudžiamojo kodekso 187 ir 188 straipsnio nuostatas numatyta baudžiamoji atsakomybė. Departamento Kauno teritorinis padalinys kreipėsi į Jonavos r. policijos komisariatą, jog būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Departamento direktoriaus 2011-08-17 įsakymu Nr. Į-270 sudaryta komisija, atsižvelgdama į Jūsų 2011-08-11 raštą Nr. 6B-24-3674 „Dėl Buvusio Skarulių dvaro liekanų“, taip pat į statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtinto Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-825 (Žin., 2010, Nr. 116-5943), 8.6 punkto nuostatas, pagal kurias savivaldybių administracijos yra tie viešojo administravimo subjektai, kurie privalo atlikti pripažinimo bešeimininkiais procedūras bei tokį turtą apskaityti savivaldybių finansinėje ar kitoje balansinėje apskaitoje, pasiūlė Jonavos r. savivaldybės administracijai – nedelsiant organizuoti laikiną apsaugos priemonių įrengimą, siekiant apsaugoti likusias Skarulių dvaro lobyno liekanas nuo išorinio poveikio, bei Skarulių dvarvietę paženklinėti skiriamaisiais ženklais, jog čia draudžiama kasinėti, šiukšlinti bei griauti Skarulių dvaro lobyno liekanas ar iš jų imti statybines medžiagas. Taip pat Jonavos r. savivaldybės administracijai siūloma surinkti aplink Skarulių dvaro lobyno liekanas besimėtančias plytų duženas bei lauko riedulius, kurie gali būti panaudoti atkuriant Skarulių dvaro lobyno iki sužalojimo buvusią būklę anastiliozės būdu.

Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą, prašome ne vėliau kaip iki šių metų lapkričio 22 d. Departamento Kauno teritoriniam padaliniui pateikti veiksmų planą, kuriame būtų pateikta konkreti

informacija, kas, kada ir kaip planuoja atlikti aukščiau siūlomus veiksmus. Iškilus neaiškumams dėl veiksmų pobūdžio ar eiliškumo, prašome konsultuotis su aukščiau minėto teritorinio padalinio atstovais. Taip pat Departamento Kauno teritoriniam padaliniui pavedame kontroliuoti, kad aukščiau minėtas veiksmų planas būtų pateiktas ir įgyvendintas laiku.

PRIDEDAMA. 46 lapai (tik pirmajam adresatui).

Direktorė



Diana Varnaitė



**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS  
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS**



TVIRTINU

*A. Vaicekauskas*  
Juridinio skyriaus vedėjas,  
pavadojantis direktorių  
Andrius Vaicekauskas

**AKTAS**

2011 m. *spalio* *17 d.* Nr. *29-145*  
Vilnius

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2011-08-17 įsakymu Nr. Į-270 „Dėl komisijos sudarymo sužalotų kultūros paveldo objektų, Buvusio Skarulių dvaro liekanų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 2608) ir Skarulių dvarvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 27065), esančių Jonavos r. sav., Ruklos sen., atkūrimo būdai ir nuostolių dydžiui nustatyti“ sudaryta komisija (toliau – Komisija), susidedanti iš:

Renaldo Augustinavičiaus	Departamento Kontrolės skyriaus vyriausiojo valstybinio inspektoriaus (Komisijos pirmininkas),
Astos Naureckaitės	Departamento Kauno teritorinio padalinio vyriausiosios valstybinės inspektorės,
Gražinos Mrazauskienės	Jonavos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiosios specialistės (paminklotvarka),
Geraldos Lukavičienės	Architektūrinio paveldo vertinimo specialiosios ekspertizės specialistės (atestato Nr. 0923),
Roberto Zilinsko	Architektūrinio paveldo vertinimo specialiosios ekspertizės specialisto (atestato Nr. 0444),
Algirdo Žalnierius	Archeologinio paveldo vertinimo specialiosios ekspertizės specialisto (atestato Nr. 0610),

dalyvaujant UAB „A.J.K.K.“ atstovui Justinui Adomavičiui,

šių metų rugsėjo 8 d. apžiūrėjo nekilnojamųjų kultūros vertybių, Buvusio Skarulių dvaro liekanų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 2608) ir Skarulių dvarvietės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 27065), sužalojimo vietą.

Komisija, vadovaudamasi Sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2006-07-12 įsakymu Nr. Į-315 (Žin., 2006, Nr. 80-3182; 2010, Nr. 27-1295), taip pat turimais dokumentais ir gauta informacija,

nustatė šias faktines aplinkybes:

1. Skarulių dvaro sodyba registruota kaip dviejų rūšių kultūros paveldo objektas: kaip archeologinio paveldo objektas – Skarulių dvarvietė (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 27065; buvęs kodas – A1684; valstybės saugoma nekilnojamoji kultūros vertybė moksliniam pažinimui) ir kaip architektūrinio paveldo objektas – Buvusio Skarulių dvaro liekanos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 2608; buvę kodai – IP 1561/At ir LA 413/961).

2. Išlikusios Skarulių dvaro sodybos statinių antžeminės dalys ir želdiniai (pvz., alėja) priskiriamos architektūrinio paveldo objektui – Buvusio Skarulių dvaro liekanoms, o Skarulių dvaro sodybos teritorija su po žeme esančiomis statinių ir kitomis liekanomis (archeologiniais radiniais ir pan.) – archeologinio paveldo objektui – Skarulių dvarvietei.

3. Šiuo metu iš Skarulių dvaro sodybos statinių išlikęs tik vienas pastatas – XVIII a. datuojamas buvęs Skarulių dvaro lobynas (svirnas; toliau vadinamas – Skarulių dvaro lobynu), kuris per pastaruosius šešerius metus iš esmės išardytas iki pamatų.

4. Skarulių dvaro lobyno pastatas Nekilnojamojo turto registre neregistruotas. Šiuo metu tiek Skarulių dvarvietė, tiek Skarulių dvaro lobyno pastatas yra valstybinėje žemėje, kurios patikėtinis pagal Žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2010, Nr. 72-3616) 7 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Departamentas 2011-04-26 raštu Nr. (1.27)2-973 „Dėl Buvusio Skarulių dvaro liekanų“ kreipėsi į Jonavos r. savivaldybės administraciją, jog atliktų Buvusio Skarulių dvaro liekanų pripažinimo bešeimininkiais procedūras. Jonavos r. savivaldybės administracija 2011-08-11 raštu Nr. 6B-24-3674 „Dėl Buvusio Skarulių dvaro liekanų“ informavo Departamentą, kad aukščiau minėtų liekanų kadastrinius matavimus ir žemės sklypo suformavimą atliks artimiausiu metu.

5. Pagal turimas fotografijas galima nustatyti kelis Skarulių dvaro lobyno žalojimo etapus:

5.1. I žalojimo etapas įvyko tarp 2004-05-04 ir 2005-01-17. Dėl šio sužalojimo Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005-02-15 įsakymu Nr. Į-31 buvo sudaryta komisija patirtų nuostolių dydžiui nustatyti. Minėta komisija 2005-04-07 akte konstatavo, kad ardymo darbais buvo sunaikinta daugiau kaip 70 proc. autentiškos Skarulių dvaro lobyno materijos: visiškai išardyti I aukšto patalpose buvę skliautai, telikę 8 proc. vakarinės ir 10 proc. rytinės, šiaurinės – apie 75 proc., pietinės sienos – apie 60 proc. Patirti nuostoliai įvertinti 174 541 Lt (2005 metų kainomis). Atsižvelgus į aukščiau išdėstyta, šiame Komisijos darbe I žalojimo etapo patirti nuostoliai ir atkūrimo būdai nesvarstyti.

5.2. II žalojimo etapas apima laikotarpį nuo 2009-06-08 iki 2010-06-10. Sugretinus 2005-01-17, 2006-03-14 ir 2009-06-08 fotografijas su 2010-06-10 fotografijomis (jų kopijos pridedamos), nustatyta, kad buvo išardyta didžioji šiaurinės, pietinės ir vakarinės sienos dalis, kuri buvo likusi stovėti po I žalojimo etapo.

5.3. III žalojimo etapas įvyko tarp 2010-06-11 ir 2011-06-29, kai nuardomi šiaurinės, vakarinės ir pietinės sienos fragmentai, likę po I ir II žalojimo etapo. Iš esmės nuardyta iki pastato cokolinės – pamatinės dalies.

6. 2011-09-08 Komisijai apžiūrėjus sužalojimo vietą, žemės judinimo darbų tiek Skarulių dvarvietės teritorijoje, tiek ties Skarulių dvaro lobyno pastatu nepastebėta. Departamento Kauno teritorinio padalinio 2011-07-08 rašte Nr. 2K-1115 minimas 0,8 m gylio griovys palei lobyno išorines sienas tėra atvalytas ruožas nuo griuvenų ir duženų iki buvusio žemės paviršiaus. Vadinasi, Skarulių dvarvietei, kaip archeologinio paveldo objektui (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 27065), žala nepadaryta, todėl Skarulių dvarvietės atkūrimo būdas ir patirtų nuostolių dydis toliau nenustatinėtas.

7. Pagal L. Juozonio 1987-08-22 sudarytą inventorizacijos planą (kopija pridedama) Skarulių dvaro lobynas – tai vieno aukšto mūrinis pastatas su rūšiais. Pastatas stačiakampio plano, orientuotas R – V kryptimi, 13,31 m ilgio ir 7,98 m pločio. 1987 m. inventorizacijos plane, pietiniame lobyno fasade, užfiksuotos trejos 0,86 m aukščio ir 0,74 m pločio langų angos, vakariniame fasade – viena lango anga (matmenys plane nepateikti). Šiauriniame lobyno fasade langų angų nefiksuota, tačiau cokolinėje dalyje pažymėti du arkiniai šviesolankiai. Rytiniame fasade, arčiau pietrytinio lobyno kampo, užfiksuota viena lango anga (matmenys plane nepateikti), o per vidurį – vartų (durų) anga (aukštis – 2,27 m, kiti matmenys plane nepateikti). I aukšto patalpos

pažymėtos kaip skliautuotos. Pastatas statytas ant lygaus paviršiaus, kuris už šiaurinės sienos staiga žemėja.

8. Lobyno pastatas mūrytas iš raudonų pilnavidurių molio plytų ir netašytų lauko akmenų. Šių akmenų daugiausia būta apatinėje pastato dalyje ir jie sudarytų iki 20 proc. sienos tūrio (2011-09-08 apžiūros metu konstatuota, kad lauko akmenų iki 50 proc. gali būti išlikę vietoje tarp plytų duženų). Vidutinis plytos dydis – 0,28x0,13x0,06 m. Pagal 1987 m. inventorizacijos planą išorinių sienų storis – apie 0,87 m. Pagal 2004-05-04 fotografijas (jų kopijos pridedamos) nustatyta, kad šiaurinį lobyno fasadą sudarė ne mažiau kaip 45-ios, vakarinį – ne mažiau kaip 35-ios ir pietinį – ne mažiau kaip 36-ios plytų eilės. Rytinis lobyno fasadas 2004-05-04 fotografijose nefiksuotas. Iš minėtų fotografijų matyti, kad išorinių sienų mūras klotas laikantis renesansinio kryžmino plytų rišimo būdo, tačiau cokolinėje dalyje pastebimas ir gotiškas plytų rišimo būdas (gali būti sąlygotas čia naudojamų lauko akmenų). Plytos pagal to meto technologijas turėjo būti rištos kalkių ir smėlio skiediniu.

9. Pagal 2011-09-08 apžiūros metu fiksuotus duomenis žinoma, kad 6 plytų eilės yra apie 0,43 m aukščio, vadinasi į vieną sienos vertikalųjį bėginį metrą telpa apie 13,9534 plytų eilių (6 plytos ÷ 0,43 m).

10. Vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.04:2007 „Pamatų, lauko akmenų sienų tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“, patvirtinto Kultūros ministro 2007-06-04 įsakymu Nr. ĮV-322 (Žin., 2007, Nr. 70-2785), priede pateiktu normatyvu „A2-25“ ir paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.05:2007 „Mūro tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“, patvirtinto Kultūros ministro 2007-06-04 įsakymu Nr. ĮV-334 (Žin., 2007, Nr. 70-2787) 2 priede pateiktu normatyvu „A3-55“, Komisija patirtų nuostolių skaičiavimuose nusprendė laikytis šių rodiklių:

10.1. kai vidutinės plytos matmenys yra 0,28x0,13x0,6, viename kubiniame metre yra ne mažiau kaip 343 vnt. plytų;

10.2. vienam kubiniam plytų mūro metrui surišti reikia ne mažiau kaip 0,252 m<sup>3</sup> skiedinio;

10.3. vienam kubiniam lauko akmenų mūro metrui reikia ne mažiau kaip 1,61 m<sup>3</sup> lauko akmenų;

10.4. vienam kubiniam lauko akmenų mūro metrui surišti reikia ne mažiau kaip 0,44 m<sup>3</sup> skiedinio.

11. *Gretinant 2005-01-17, 2006-03-14, 2009-06-08 ir 2010-06-10 fotografijas, nustatyta, kad II žalojimo etapo metu, t.y. nuo 2009-06-08 iki 2010-06-10, buvo nuardyta ne mažiau kaip 27 m<sup>3</sup> sienų:*

11.1. Šiaurinė lobyno siena per visą savo ilgį buvo išardyta pakopomis:

11.1.1. iki 6-osios plytų eilės apie 3,9 m atkarpoje (matuojant nuo šiaurės vakarinio kampo vidurio link; toliau atkarpa žymima kaip II-S-39);

11.1.2. iki 14-osios plytų eilės apie 2,6 m atkarpoje (matuojant nuo atkarpos II-S-39 pabaigos šiaurės rytų kampo link; toliau atkarpa žymima kaip II-S-65);

11.1.3. iki 11-osios plytų eilės apie 6,8 m atkarpoje (matuojant nuo atkarpos II-S-65 nuo iki šiaurės rytinio kampo; toliau atkarpa žymima kaip II-S-133).

11.2. Atsižvelgus į tai, kad 2005 metais buvo konstatuota, jog I žalojimo etapo metu šiaurinės sienos telikę 75 proc., t.y. buvo sunaikinta 25 proc. sienos tūrio, vadinasi bendrai paėmus šiaurinė lobyno siena buvo išlikusi iki 34-os plytų eilės (45 plytų eilės × 75 proc.; apvalinta iki sveiko skaičiaus). Tokiu būdu, gauname, kad II žalojimo metu iš viso buvo nuardyta apie 20 m<sup>3</sup> šiaurinės sienos:

11.2.1 atkarpoje II-S-39 buvo nuardytos 28 plytų eilės, kurios sudarytų apie 7 m<sup>3</sup> sienos (3,9 m × 28 plytų eilės ÷ 13,9534 plytų eilių skaičius/bėginiame metre × 0,87 m storio; suapvalinta iki sveiko skaičiaus);

11.2.2. atkarpoje II-S-65 buvo nuardyta 20 plytų eilių, kurios sudarytų apie 3 m<sup>3</sup> sienos (2,6 m × 20 plytų eilių ÷ 13,9534 plytų eilių skaičius/bėginiame metre × 0,87 m storio; suapvalinta iki sveiko skaičiaus);

11.2.3. atkarpoje II-S-133 buvo nuardyta 23 plytų eilės, kurios sudarytų apie  $10 \text{ m}^3$  sienos ( $6,8 \text{ m} \times 23 \text{ plytų eilės} \div 13,9534 \text{ plytų eilių skaičius/bėginiame metre} \times 0,87 \text{ m storio}$ ; suapvalinta iki sveiko skaičiaus).

11.3. Pietinė lobyno siena taip pat per visą ilgį buvo išardyta pakopomis:

11.3.1. iki 10-osios plytų eilės apie 4,8 m atkarpoje (matuojant nuo pietvakarinio kampo vidurio link; toliau atkarpa žymima kaip II-P-48);

11.3.2. iki 17-osios plytų eilės apie 2,6 m atkarpoje (matuojant nuo atkarpos II-P-48 pabaigos pietrytinio kampo link; toliau atkarpa žymima kaip II-P-74);

11.3.3. iki 9-osios plytų eilės apie 5,9 m atkarpoje (matuojant nuo atkarpos II-P-74 pabaigos pietrytinio kampo link; toliau atkarpa žymima kaip II-P-133).

11.4. Atsižvelgus į tai, kad 2005 metais buvo konstatuota, jog I žalojimo etapo metu pietinės sienos telikę 60 proc., t.y. buvo sunaikinta 40 proc. sienos tūrio, vadinasi bendrai paėmus pietinė lobyno siena buvo išlikusi iki 22-osios plytų eilės ( $36 \text{ plytų eilės} \times 60 \text{ proc.}$ ; apvalinta iki sveiko skaičiaus). Tokiu būdu, gauname, kad II žalojimo metu, iš viso buvo nuardyta apie  $7 \text{ m}^3$  pietinės sienos (šis skaičius gautas sudėjus žemiau nurodytus kubinius metrus ir iš jų atėmus langų angų ( $0,86 \times 0,74 \times 0,87 \text{ m}$  dydžio; suapvalinta iki sveiko skaičiaus), tūrį -  $3 \text{ m}^3$ ):

11.4.1 atkarpoje II-P-48 buvo nuardytos 12 plytų eilių, kurios sudarytų apie  $4 \text{ m}^3$  sienos ( $4,8 \text{ m} \times 12 \text{ plytų eilių} \div 13,9534 \text{ plytų eilių skaičius/bėginiame metre} \times 0,87 \text{ m storio}$ ; suapvalinta iki sveiko skaičiaus);

11.4.2. atkarpoje II-P-74 buvo nuardytos 5 plytų eilės, kurios sudarytų apie  $1 \text{ m}^3$  mūro ( $2,6 \text{ m} \times 5 \text{ plytų eilės} \div 13,9534 \text{ plytų eilių skaičius/bėginiame metre} \times 0,87 \text{ m storio}$ ; suapvalinta iki sveiko skaičiaus);

11.4.3. atkarpoje II-P-133 buvo nuardyta 13 plytų eilių, kurios sudarytų apie  $5 \text{ m}^3$  mūro ( $5,9 \text{ m} \times 13 \text{ plytų eilių} \div 13,9534 \text{ plytų eilių skaičius/bėginiame metre} \times 0,87 \text{ m storio}$ ; suapvalinta iki sveiko skaičiaus).

11.5. Atsižvelgus į tai, kad 2009-06-08 ir 2010-06-10 fiksacinė medžiaga yra nepakankama, nustatyti, kiek II žalojimo etapo metu mūro buvo nuardyta rytinėje ir vakarinėje lobyno sienoje, negalima. Tokiu būdu, II ir III žalojimo etapo metu patirti nuostoliai dėl išardytų rytinių ir pietinių lobyno sienų neskaičiuoti.

12. *Gretinant 2009-06-08, 2010-06-10 fotografijas su 2011-09-08 apžiūros metu fiksuotais duomenimis (2011-09-08 darytų fotografijų kopijos pridedamos), nustatyta, kad III žalojimo etapo metu, t.y. nuo 2010-06-11 iki 2011-06-29, buvo nuardyta ne mažiau kaip  $8 \text{ m}^3$  sienos:*

12.1. Šiaurinė lobyno siena per visą savo ilgį buvo išardyta pakopomis:

12.1.1. 3,9 m atkarpoje, skaičiuojant nuo šiaurės vakarinio kampo (toliau atkarpa žymima kaip III-S-39), žymesnių ardymo darbų nepastebėta, todėl tolimesniuose skaičiavimuose nuardytos kelios plytos neįtrauktos;

12.1.2. iki 7-os plytų eilės apie 2,6 m atkarpoje (matuojant nuo atkarpos III-S-39 pabaigos šiaurės rytų kampo link; toliau atkarpa žymima kaip III-S-65);

12.1.3. iki 9-os plytų eilės apie 6,8 m atkarpoje (matuojant nuo atkarpos III-S-65 iki šiaurės rytinio kampo; toliau atkarpa žymima kaip III-S-133).

12.2. Atsižvelgus į tai, kad II žalojimo etapo metu atkarpose II-S-65 ir II-S-133 atitinkamai mūras buvo nuardytas iki 14-osios ir 11-osios plytų eilės, gauname, kad III žalojimo etapo metu buvo nuardyta apie  $2 \text{ m}^3$  šiaurinės sienos:

12.2.1. atkarpoje III-S-65 buvo nuardytos 7 plytų eilės, kurios sudarytų apie  $1 \text{ m}^3$  sienos ( $2,6 \text{ m} \times 7 \text{ plytų eilės} \div 13,9534 \text{ plytų eilių skaičius/bėginiame metre} \times 0,87 \text{ m storio}$ ; suapvalinto iki sveiko skaičiaus);

12.2.2. atkarpoje III-S-133 buvo nuardytos 2 plytų eilės, kurios sudarytų apie  $1 \text{ m}^3$  mūro ( $6,8 \text{ m} \times 2 \text{ plytų eilės} \div 13,9534 \text{ plytų eilių skaičius/bėginiame metre} \times 0,87 \text{ m storio}$ ; suapvalinta iki sveiko skaičiaus).

12.3. Pietinė lobyno siena per visą savo ilgį buvo taip pat išardyta pakopomis:

12.3.1. iki 3-osios plytų eilės apie 4,8 m atkarpoje (matuojant nuo pietvakarinio kampo vidurio link; toliau atkarpa žymima kaip III-P-48);

12.3.2. iki 5-osios plytų eilės apie 3,5 m atkarpoje (matuojant nuo atkarpos III-P-48 pabaigos pietrytinio kampo link; toliau atkarpa žymima kaip III-P-83);

12.3.3. iki 3-osios plytų eilės apie 5 m atkarpoje (matuojant nuo atkarpos III-P-83 pabaigos pietrytinio kampo link; toliau atkarpa žymima kaip III-P-133)

12.4. Atsižvelgus į tai, kad II žalojimo etapo metu pietinė lobyno siena buvo nuardyta pakopomis, gauname, kad III žalojimo etapo metu buvo nuardyta apie  $6 \text{ m}^3$  pietinės sienos:

12.4.1. atkarpoje III-P-48 buvo nuardytos 7 plytų eilės, kurios sudarytų apie  $2 \text{ m}^3$  sienos ( $4,8 \text{ m} \times 7$  plytų eilės  $\div 13,9534$  plytų eilių skaičius/bėginiame metre  $\times 0,87 \text{ m}$  storio; suapvalinta iki sveiko skaičiaus);

12.4.2. atkarpoje III-P-83 buvo nuardyta 12 plytų eilių  $2,6 \text{ m}$  ilgio atkarpoje ir 4 plytų eilės  $0,9 \text{ m}$  ilgio atkarpoje. Taigi, tai sudarytų apie  $2 \text{ m}^3$  sienos ( $(2,6 \text{ m} \times 12$  plytų eilių  $\div 13,9534$  plytų eilių skaičius/bėginiame metre  $\times 0,87 \text{ m}$  storio)  $+$  ( $0,9 \text{ m} \times 4$  plytų eilės  $\div 13,9534$  plytų eilių skaičius/bėginiame metre  $\times 0,87 \text{ m}$  storio); suapvalinta iki sveiko skaičiaus);

12.4.3. atkarpoje III-P-133 buvo nuardyta 6 plytų eilės, kurios sudarytų apie  $2 \text{ m}^3$  sienos ( $5 \text{ m} \times 6$  plytų eilės  $\div 13,9534$  plytų eilių skaičius/bėginiame metre  $\times 0,87 \text{ m}$  storio; suapvalinta iki sveiko skaičiaus).

13. Komisija 2011-09-08 taip pat apžiūrėjo ir plytas, kurios sandėliuojamos žemės sklype, adresu Ruklos g. 16, Jonava. Apžiūrėjus jas, nustatyta, kad:

13.1. plytos sandėliuojamos trijose tvarkingai sudėtosose krūvose ant medinių padėklų;

13.2 pirmoji krūva yra  $1,13 \times 1,07 \times 1 \text{ m}$  (apie  $1 \text{ m}^3$ ; suapvalinta iki sveiko skaičiaus), antroji –  $1,18 \times 1,28 \times 0,68 \text{ m}$  (apie  $1 \text{ m}^3$ ; suapvalinta iki sveiko skaičiaus), trečioji –  $1,22 \times 1 \times 0,64 \text{ m}$  (apie  $1 \text{ m}^3$ ; suapvalinta iki sveiko skaičiaus) dydžio. Tokiu būdu, bendras šių krūvų tūris yra apie  $3 \text{ m}^3$ .

14. Kadangi žemės sklype Ruklos g. 16, Jonava, sandėliuojamos plytos gali būti iš ardyto Skarulių dvaro lobyno (laikotarpis nuo 2010-06-11 iki 2011-06-29), Komisija nusprendė į tai atsižvelgti, atliekant patirtų nuostolių sąmatinius skaičiavimus. Atsižvelgus į tai, kad antroje krūvoje yra sudėtos išilgai perpjautos plytos (matyt, paruoštos apdailai), vadinasi jų nebegalima panaudoti Skarulių dvaro lobyno atstatymo darbams. Taigi, tokiems darbams tinkamų plytų kiekis yra ne daugiau kaip  $2 \text{ m}^3$ .

atsižvelgus į aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes, Komisija konstatuoja, jog:

15. Buvusio Skarulių dvaro liekanos, vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 153-5571) 3 straipsnio 1 dalimi, pripažintos Kultūros vertybių registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybe. Vadinasi, Buvusio Skarulių dvaro liekanos, t.y. Skarulių dvaro lobynas, yra vertybė, turinti didelę mokslinę, istorinę ir kultūrinę reikšmę.

16. Komisijai nežinomi asmenys laikotarpyje nuo 2009-06-08 iki 2010-06-10 sužalojo Buvusio Skarulių dvaro liekanas, Skarulių dvaro lobyną, nugriaudami ne mažiau kaip  $27 \text{ m}^3$  jo išorinių sienų, pasisavindami dalį jose buvusių statybinių medžiagų bei dalį jų sugadindami. Tokiu būdu, buvo sugadinta nekilnojamoji kultūros vertybė, kuri turi didelę mokslinę, istorinę ir kultūrinę reikšmę, o valstybės (visuomenės) patirti nuostoliai vertinami  $60\,362 \text{ Lt}$ , iš jų  $92 \text{ Lt}$ , susiję su nuostolių paskaičiavimu (sąmatinės dokumentacijos parengimu).

17. Komisijai nežinomi asmenys laikotarpyje nuo 2010-06-11 iki 2011-06-29 sužalojo Buvusio Skarulių dvaro liekanas, Skarulių dvaro lobyną, nugriaudami ne mažiau kaip  $8 \text{ m}^3$  jo išorinių sienų mūro, pasisavindami dalį jose buvusių statybinių medžiagų bei dalį jų sugadindami. Tokiu būdu, buvo sugadinta nekilnojamoji kultūros vertybė, turinti didelę mokslinę, istorinę ir kultūrinę reikšmę. Atsižvelgus į tai, kad žemės sklype Ruklos g. 16, Jonava, gali būti sandėliuojamos šio laikotarpio metu išardytos Skarulių dvaro lobyno plytos (iš  $3 \text{ m}^3$  atstatymo darbams gali būti panaudota tik apie  $2 \text{ m}^3$  plytų), bendrai valstybės (visuomenės) patirti nuostoliai vertinami  $12\,889 \text{ Lt}$ , kurie pasiskirstę taip:



17.1. nuardyto apie 1,56 m<sup>3</sup> mūro, atitinkančio 1 m<sup>3</sup> sugadintų plytų (antra krūva), atstatymo darbų ir patirtų nuostolių vertė yra 3 578 Lt, iš jų 92 Lt, susiję su nuostolių paskaičiavimu (sąmatinės dokumentacijos parengimu);

17.2. nuardyto apie 3,13 m<sup>3</sup> mūro, atitinkančio 2 m<sup>3</sup> sveikų plytų (pirma ir trečia krūva), atstatymo darbų ir patirtų nuostolių vertė yra 1 829 Lt, iš jų 92 Lt, susiję su nuostolių paskaičiavimu (sąmatinės dokumentacijos parengimu);

17.3. likusios nuardyto mūro, apie 3,31 m<sup>3</sup> (8 m<sup>3</sup> – 1,56 m<sup>3</sup> -3,13 m<sup>3</sup>), atstatymo darbų ir patirtų nuostolių vertė yra 7 482 Lt, iš jų 92 Lt, susiję su nuostolių paskaičiavimu (sąmatinės dokumentacijos parengimu).

Vadovaujantis Sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo tvarkos aprašo 5.8 ir 5.9. punktu, Komisija siūlo:

18. Skarulių dvaro lobynui padariusiems žalą asmenims pasiūlyti atkurti iki sužalojimo buvusią būklę, atliekant Buvusio Skarulių dvaro liekanų, Skarulių dvaro lobyno, konservavimo ir restauravimo darbus ta apimtimi, kuria dėl jų kaltės buvo sužalota minėta nekilnojamoji kultūros vertybė.

19. Kol nenustatyti Skarulių dvaro lobynui padarę žalą asmenys ir nepradėti atstatymo darbai iki sužalojimo buvusios būklės, šiuo metu žemės sklype Ruklos g. 16, Jonava, sandėliuojamas galimai Skarulių dvaro lobyno išardytas plytas (apie 3 m<sup>3</sup>) perduoti UAB „Jonavos paslaugos“, nes 2004-2005 metais ardyto Skarulių dvaro lobyno plytos (iš viso 4166 vnt.) 2005-02-15 buvo perduotos saugoti būtent šiai savivaldybei priklausančiai uždarajai akcinei bendrovei.

20. Jonavos r. savivaldybės administracijai nedelsiant organizuoti laikinų apsaugos priemonių įrengimą, siekiant apsaugoti likusias Skarulių dvaro lobyno liekanas nuo išorinio poveikio, bei Skarulių dvarvietę paženklinti skiriamaisiais ženklais, jog čia draudžiama kasinėti, šiukšlinti bei griauti Skarulių dvaro lobyno liekanas ar iš jų imti statybines medžiagas. Taip pat turėtų būti surinktos ir aplink Skarulių dvaro lobyno liekanas esančios plytų duženos bei lauko akmenys, kurie gali būti panaudoti atkuriant Skarulių dvaro lobyną anastiliozės būdu. Šis siūlymas motyvuojamas tuo, kad pagal statybos techninio reglamento STR 1.12.08:2010 „Statinių naudojimo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtinto Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-825 (Žin., 2010, Nr. 116-5943), 8.6 punkto nuostatas, Jonavos r. savivaldybės administracija yra tas viešojo administravimo subjektas, kuris privalo atlikti Buvusio Skarulių dvaro liekanų pripažinimo šešeiminkiais procedūras bei minėtas liekanas apskaityti savivaldybės finansinėje ar kitoje balansinėje apskaitoje.

#### PRIDEDAMA:

1. Patirtų valstybės (visuomenės) nuostolių skaičiavimo (sąmatinė) dokumentacija (parengė UAB „A.J.K.K.“), 16 lapų.

2. L. Juozonio 1987-08-22 sudaryto inventorizacijos plano faksimilinė kopija, gauta iš Departamento Kauno teritorinio padalinio, 3 lapai.

3. 2004-05-04 darytų fotografijų, gautų iš Jonavos r. savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiosios specialistės (paminklotvarka) G. Mrazauskienės, kopijos, 2 lapai.

4. 2005-01-17 darytų fotografijų, gautų iš Jonavos r. savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiosios specialistės (paminklotvarka) G. Mrazauskienės, kopijos, 2 lapai.

5. 2006-03-14 darytų fotografijų, gautų iš Jonavos r. savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiosios specialistės (paminklotvarka) G. Mrazauskienės, kopijos, 1 lapas.


6. 2009-06-08 darytų fotografijų, gautų iš Jonavos r. savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiosios specialistės (paminklotvarka) G. Mrazauskienės, kopijos, 1 lapas.

7. 2010-06-10 darytų fotografijų, gautų iš Departamento Kauno teritorinio padalinio vyriausiosios valstybinės inspektorės A. Naureckaitės, kopijos, 4 lapai.

8. 2011-06-29 darytų fotografijų, gautų iš Departamento Kauno teritorinio padalinio vyriausiosios valstybinės inspektorės A. Naureckaitės, kopijos, 2 lapai.

9. Fotografijų, padarytų 2011-09-08, Komisijai lankant Buvusio Skarulių dvaro liekanų sužalojimo vietą, kopijos, 8 lapai.

Komisijos pirmininkas



Renaldas Augustinavičius

Komisijos nariai:



Asta Naureckaitė



Gražina Mrazauskienė



Geralda Lukavičienė




Robertas Zilinskas



Algirdas Žalnierius

METALO VYRIAI


LAUKO ARMENYS



PIETU FASADAS


IŠGRUVĒS KANALAS

ATKASAMAS RŪSYS




PLANAS M 1:100


KAMALAS




RYTU FASADAS



ŠIAURĖS FASADAS







PJŪVIS 1-1



PJŪVIS A-A

### PASTABŲS:

1. IŠMATAVIMAI DUOTI CENTIMETRAIS M 1:100.
2. PASTATAS RAUDONŲ PLYTŲ
3. INVENTORIZAVO L. JUOZONIS 1987. VIII. 22



PJŪVIS 2-2

JONAVOS RAJONS. (1 KM. UŽ AZOTO GAMYKLOS)  
 SKAKULSKIO BASTIJONO XVI A.  
 INVENTORIZĀCIJA

## ARCHYVINĖS FOTOGRAFIJOS

1. Pav. Pietinis „lobyno“ fasadas. (G. Mrazauskienės foto.)
2. Pav. „Lobyno“ pastato vidus. (G. Mrazauskienės foto.)
3. Pav. Pastato vidus. (G. Mrazauskienės foto.)
4. Pav. „Lobyno“ pastato vidaus lubos. (G. Mrazauskienės foto.)
5. Pav. „Lobyno“ pastato šiaurinė siena. (G. Mrazauskienės foto.)
6. Pav. „Lobyno“ pastato vakarinė siena. (G. Mrazauskienės foto.)
7. Pav. Lobyno pastatas iš pietryčių pusės. (Z. Baubonio foto.)
8. Pav. Pietrytinis pastato kampas. (Z. Baubonio foto.)
9. Pav. Pastato vidinė siena. (Z. Baubonio foto.)
10. Pav. Rytinė siena. (Z. Baubonio foto.)
11. Pav. Pastato vidus. [www.heritage.lt](http://www.heritage.lt) dvarų duomenų bazės nuotrauka.
12. Pav. Pastato vidus. [www.heritage.lt](http://www.heritage.lt) dvarų duomenų bazės nuotrauka.
13. Pav. Pastato vidus. [www.heritage.lt](http://www.heritage.lt) dvarų duomenų bazės nuotrauka.
14. Pav. Pietinė pastato pusė. (G. Mrazauskienės foto.)
15. Pav. Vidinė pastato šiaurinės sienos dalis. (G. Mrazauskienės foto.)
16. Pav. Pastato šiaurinės sienos fragmentai iš pietryčių pusės. (G. Mrazauskienės foto.)
17. Pav. Šiaurinės sienos vidinė dalis. (G. Mrazauskienės foto.)
18. Pav. Pietinės sienos vidinė dalis. (G. Mrazauskienės foto.)
19. Pav. Šiaurinės sienos fragmentai iš šiaurės-rytų pusės. (G. Mrazauskienės foto.)
20. Pav. Šiaurinės sienos fragmentai. (G. Mrazauskienės foto.)
21. Pav. „Lobyno“ pastato griūvėsiai iš šiaurės-vakarų pusės. (G. Mrazauskienės foto.)
22. Pav. Pavogtos „lobyno“ pastato plytos padėvėtų statybinių medžiagų pardavimo aikštelėje. (G. Mrazauskienės foto.)
23. Pav. Pavogtos „lobyno“ pastato plytos padėvėtų statybinių medžiagų pardavimo aikštelėje. (G. Mrazauskienės foto.)
24. Pav. „Lobyno“ pastato griūvesių pietinė pusė. (G. Mrazauskienės foto.)
25. Pav. Pastato šiaurinės sienos vidinė pusė. (G. Mrazauskienės foto.)
26. Pav. Pastato pietinė siena. (G. Mrazauskienės foto.)
27. Pav. „Lobyno“ pastato šiaurinė pusė. (G. Mrazauskienės foto.)
28. Pav. Pastato griūvėsiai. (G. Mrazauskienės foto.)
29. Pav. „Lobyno“ pastato griūvėsiai iš pietinės pusės. (G. Mrazauskienės foto.)

30. Pav. Pastato liekanos. (G. Mrazauskienės foto.)
31. Pav. Pastato griūvėsių pietryčių kampas. (G. Mrazauskienės foto.)
32. Pav. Šiaurinės sienos dalis su šviesliu. (G. Mrazauskienės foto.)
33. Pav. Šiaurinės sienos griūvėsiai. (G. Mrazauskienės foto.)
34. Pav. Pietinės sienos griūvėsiai. (G. Mrazauskienės foto.)
35. Pav. Atidengti „lobyno“ pastato pamatai. (G. Mrazauskienės foto.)
36. Pav. Atidengtų pamatų vakarinė pusė. (G. Mrazauskienės foto.)
37. Pav. Pamatų pietinė pusė. (G. Mrazauskienės foto.)
38. Pav. Vogtos plytos panaudotų statybinių medžiagų pardavimo aikštelėje. (G. Mrazauskienės foto.)
39. Pav. Pastato griūvėsiai. (G. Mrazauskienės foto.)
40. Pav. Pastato griūvėsių vakarinė pusė. (G. Mrazauskienės foto.)
41. Pav. Pastato pietvakarių kampas. (G. Mrazauskienės foto.)
42. Pav. Pietinės sienos pamatas. (G. Mrazauskienės foto.)
43. Pav. Pietinės sienos pamatas (2). (G. Mrazauskienės foto.)
44. Pav. Pietryčių kampo pamatai. (G. Mrazauskienės foto.)
45. Pav. Šiaurinės sienos šviesliu dalis. (G. Mrazauskienės foto.)
46. Pav. Šiaurės-vakarų kampo pamatai. (G. Mrazauskienės foto.)
47. Pav. Šiaurinės sienos pamatai. (G. Mrazauskienės foto.)
48. Pav. Šiaurės-rytų kampo pamatai. (G. Mrazauskienės foto.)

## ARCHYVINĖS FOTOGRAFIJOS



1 Pav. Pietinis „lobyno“ fasadas. 2004-05-04



2 Pav. „Lobyno“ pastato vidus. 2004-05-04





**3 Pav.** Pastato vidus. 2004-05-04



**4 Pav.** „Lobyno“ pastato vidaus lubos. 2004-05-04



5 Pav. „Lobyno“ pastato šiaurinė siena. 2004-05-04



6 Pav. „Lobyno“ pastato vakarinė siena. 2004-05-04



7 Pav. Lobyno pastatas iš pietryčių pusės.



8 Pav. Pietrytinis pastato kampas.



9 Pav. Pastato vidinė siena.



10 Pav. Rytinė siena.



**11 Pav.** Pastato vidus. [www.heritage.lt](http://www.heritage.lt) dvarų duomenų bazės nuotrauka. (Prieiga per internetą: [http://www.heritage.lt/dvarai/images/b\\_jona\\_skarul\\_003.jpg](http://www.heritage.lt/dvarai/images/b_jona_skarul_003.jpg)) Žiūrėta 2012 12 15.



**12 Pav.** Pastato vidus. [www.heritage.lt](http://www.heritage.lt) dvarų duomenų bazės nuotrauka. (Prieiga per internetą: [http://www.heritage.lt/dvarai/images/b\\_jona\\_skarul\\_004.jpg](http://www.heritage.lt/dvarai/images/b_jona_skarul_004.jpg)) Žiūrėta 2012 12 15.



13 Pav. Pastato vidus. [www.heritage.lt](http://www.heritage.lt) dvarų duomenų bazės nuotrauka. (Prieiga per internetą: [http://www.heritage.lt/dvarai/images/b\\_jona\\_skarul\\_005.jpg](http://www.heritage.lt/dvarai/images/b_jona_skarul_005.jpg)) Žiūrėta 2012 12 15.



14 Pav. Pietinė pastato pusė. 2005-01-17



**15 Pav.** Vidinė pastato šiaurinės sienos dalis. 2005-01-17



**16 Pav.** Pastato šiaurinės sienos fragmentai iš pietryčių pusės. 2005-01-17



17 Pav. Šiaurinės sienos vidinė dalis. 2005-01-17



18 Pav. Pietinės sienos vidinė dalis. 2005-01-17






**19 Pav.** Šiaurinės sienos fragmentai iš šiaurės-rytų pusės. 2005-01-17



**20 Pav.** Šiaurinės sienos fragmentai. 2005-01-17



21 Pav. „Lobyno“ pastato griūvėsiai iš šiaurės-vakarų pusės. 2005-01-17



22 Pav. Pavogtos „lobyno“ pastato plytos padėvėtų statybinių medžiagų pardavimo aikštelėje. 2005-01-17



**23 Pav.** Pavogtos „lobyno“ pastato plytos padėvėtų statybinių medžiagų pardavimo aikštelėje. 2005-02-03



**24 Pav.** „Lobyno“ pastato griūvėsių pietinė pusė. 2006-03-14



**25 Pav.** Pastato šiaurinės sienos vidinė pusė. 2006-03-14



**26 Pav.** Pastato pietinė siena. 2006-03-14



27 Pav. „Lobyno“ pastato šiaurinė pusė. 2009-06-08



28 Pav. Pastato griūvėsiai. 2009-06-08



29 Pav. „Lobyno“ pastato griūvėsiai iš pietinės pusės. 2009-06-08



30 Pav. Pastato liekanos. 2010-06-10



31 Pav. Pastato griūvėsių pietryčių kampas.



32 Pav. Šiaurinės sienos dalis su švieslangiu.



33 Pav. Šiaurinės sienos griūvėsiai.



34 Pav. Pietinės sienos griūvėsiai.





35 Pav. Atidengti „lobyno“ pastato pamatai.



36 Pav. Atidengtų pamatų vakarinė pusė.



37 Pav. Pamatų pietinė pusė.



38 Pav. Vogtos plytos panaudotų statybinių medžiagų pardavimo aikštelėje.



39 Pav. Pastato griūvėsiai. 2011-09-08



40 Pav. Pastato griūvėsių vakrinė pusė. 2011-09-08



41 Pav. Pastato pietvakarių kampas. 2011-09-08



42 Pav. Pietinės sienos pamatas. 2011-09-08



43 Pav. Pietinės sienos pamatas (2). 2011-09-08



44 Pav. Pietryčių kampo pamatai. 2011-09-08



45 Pav. Šiaurinės sienos švieslangio dalis. 2011-09-08



46 Pav. Šiaurės-vakarų kampo pamatai. 2011-09-08



47 Pav. Šiaurinės sienos pamatai. 2011-09-08



48 Pav. Šiaurės-rytų kampo pamatai. 2011-09-08



TVIRTINU

Muziejaus direktorė

R. Karaliūnienė

20 13 m. 10 mėn. 16 d.

JONAVOS KRAŠTO MUZIEJUS

J. Basanavičiaus g. 3, LT-55171; Tel: 5 23 35, 5 14 46, el.p.: muziejus.jonava@takas.lt

EKSPONATŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

20 13 m. sausio 16 d. Nr. 3

Jonavos krašto muziejus, atstovaujamas Vyr. rinkinių saugotoja Vilija Karaliūnienė, 20...m...
(muziejaus pavadinimas) (pareigos, vardas, pavardė)

priėmė, o Mindaugo Maciūlio
(fizinio asmens vardas ir pavardė, arba juridinis asmens pav. žinimas, kontaktiniai duomenys)

perdavė nuolat muziejui šias muziejines vertybes, eksponatus:
(nuolat ar laikinai saugoti (kas reikalinga – įrašyti))

Table with 7 columns: Eil. Nr., Eksponato ar muziejinės vertybės pavadinimas ir trumpas aprašymas, Skaičius, Būklė, Kaina, Suma, Pastabos. Contains 10 rows of artifact descriptions.

Iš viso priimta (skaičiais ir žodžiais) 10 vnt (dešimt)

Aktas sudarytas 2 egzemplioriais

Priėmė (pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyr. rinkinių saugotoja Villija Vaškevičienė (vardas ir pavardė)

Perdavė (pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)



## **„Lobyno“ pastato aplinkos Skarulių dvarvietėje (Jonavos r.) 2012 m. archeologiniai žvalgymai**

2012 m. Rugsėjo-Spalio mėnesiais Skarulių dvarvietės (u.k. 27065) teritorijoje aplink pastatą žinomą „lobyno“ vardu atlikti archeologiniai žvalgymai, jiems vadovavo archeologė Eglė Marcinkevičiūtė, fikzaciją vykdė IV kurso archeologijos programos studentas Audrius Janušis. Žvalgymai vykdyti Jonavos rajono savivaldybės administracijos užsakymu, siekiant apsaugoti išlikusią pastato liekanų dalį nuo aplinkos poveikio ir žmogaus ardomosios veiklos.

Žvalgymai vykdyti iki pastato stovėjimo metu buvusio žemės lygio (nustatytas paviršiaus lygis-  $H_{abs}$  71,40 -71,60 m). Žvalgymų metu 412 m<sup>2</sup> plote, nuvalius 0,2-1 m storio paviršinių šiukšlių ir griuvenų sluoksnį, atidengti 13,18x7,93 m dydžio pastato mūrai (iškilę iki  $H_{abs}$  71,36-72,63 aukščio). Išlikę jų fragmentai mūryti iš 28x13x6 cm dydžio plytų ir netašytų lauko akmenų. Sprendžiant pagal plytų rišimo būdą (R. Zilinsko nustatyta, kad mūryta gotiškuoju stiliumi pamatinėje dalyje ir renesansiniu kryžminiu aukštesnėse sienos dalyse) pastatas galėjo būti eksploatuojamas nuo XVII a. Atliekant darbus surasti keli pavieniai XIX-XX a. radiniai, jie perduoti Jonavos krašto muziejui.

Siekiant suformuoti laikinas apsaugos priemones, visas nuimtas gruntas buvo mechaniškai sijotas ir skirstytas. Iš surinktų plytų, pusplyčių ir lauko akmenų suformuotas apsauginis sluoksnis, stambios frakcijos gruntas ir lūženos panaudotos suformuoti drenuojantį sluoksnį. Baigus šiuos darbus, apsaugoti griuvėsiai užpilti gruntu suformuojant 45° šlaitą ir apsėjant žole.

Dvarvietės teritorija labai mažai ištirta, todėl ateityje būtina atlikti archeologinius tyrimus netyrinėtose vietose, taip pat ir žvalgytame plote, žemiau tirtu žemės lygio. Dvarvietės teritorija nuošalioje vietoje, todėl tolimesnė jos vertybių apsauga sudėtinga.